¿CUANTO CUESTA EL METRO DE ALAMBRADO RURAL 2021?

Febrero 2021

Lic. María Soledad Carrasco
INTA EEA Bordenave - mail: carrasco.maria@inta.gob.ar

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Argentina

INTA Estación Experimental Agropecuaria Bordenave

En el siguiente informe se determina el costo de los materiales requeridos para realizar un alambrado de 7 hilos, así como también el costo para la instalación de un alambrado eléctrico destinado a actividades ganaderas

1. ALAMBRADO 7 HILOS

Postes de quebracho 2.4mts

$11.600

Alambre nro.8 galvanizado

$6.900

Torniquete doble

$7.400

Costo materiales para **1000** mts de alambrado[1]

Postes de quebracho 2.2mts

$165.800

Alambre 17/15

$92.300

Varilla curupay

$78.200

Se consideran los siguientes materiales para **1000 mts** de alambrado:

- Postes de quebracho de 2.4 mts cada 250 mts
- Postes de quebracho de 2.2 mts cada 12 mts
- Varillas curupay cada 2 mts
- 7 hilos de alambre liso de alta resistencia 17/15

COSTO TOTAL MATERIALES PARA 1000 MTS DE ALAMBRADO [2]

$362.200

4.116 U$S

2.307 kg novillo

$362 por metro de alambrado

Evolución del costo total de 1000 mts de alambrado 2017-2021: expresado en dólares y en kilos de novillo [3]



(1) Se consideran los precios sin IVA. Fuente: Revista CREA, Revista Margenes Agropecuarios y Don Agro S.H.
(2) Se considera el valor del Indice Novillo informado por el Mercado de Liniers
(3) Se considera el valor del Indice Novillo informado por el Mercado de Liniers

2. Alambrado eléctrico para ganadería

Alambrado eléctrico suspendido semipermanente

Se consideran los siguientes materiales para **1000 mts** de alambrado:

- Postes de quebracho de 2.2 mts cada 16 mts
- Varillas curupay cada 2 mts
- 3 hilos de alambre liso de alta resistencia 17/15

Cerco eléctrico móvil

Se consideran los siguientes materiales para **500 mts** de eléctrico:

- Carretel de 500 mts de electropiolin
- Varillas con rulo y orquilla cada 50 mts

Costo materiales para 1000 mts de alambrado[4]

COSTO TOTAL

$238.430

Costo materiales para 500 mts de eléctrico[4]

COSTO TOTAL

$4.350

COSTO TOTAL

Alambrado eléctrico suspendido (1000 mts)
+
Cerco eléctrico móvil (500 mts)
+
Electrificador (12 volts – 40km)

$250.760

2.850 U$S

1.597 kg novillo

Evolución del costo total de alambrado eléctrico 2017-2021: expresado en dólares y en kilos de novillo [5]



(4) Se consideran los precios sin IVA. Fuente: Revista CREA, Revista Margenes Agropecuarios y Don Agro S.H.
(5) Se considera el valor del Indice Novillo informado por el Mercado de Liniers